

广东省应急管理厅办公室

粤应急办函〔2025〕7号

广东省应急管理厅办公室关于印发《危险化学品企业吊装作业安全要点》的通知

各地级以上市应急管理局：

为加强危险化学品企业吊装作业过程重大风险管控，指导企业规范吊装作业安全作业票填写、作业操作流程等，省应急管理厅组织省安全应急研究院编制《危险化学品企业吊装作业安全要点》，现印发给你们。请各地及时将通知转发辖区内相关危险化学品企业，结合企业实际参照执行。

附件：危险化学品企业吊装作业安全要点



公开方式：依申请公开

附件

危险化学品企业吊装作业安全要点

- 1.必须在作业前制定吊装作业方案，方案必须经过审批。
- 2.必须在吊装区域设置警示维护，配备监护人。
- 3.所有起重司机、指挥必须持证上岗。
- 4.恶劣天气不应露天作业。
- 5.作业前要检查，保证吊具完好，严禁超负荷、带病作业。
- 6.不应靠近高压线作业。
- 7.吊装作业时人员必须离开吊装半径范围。
- 8.设备和管线打开前必须进行能量隔离。
- 9.不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 10.作业结束吊索吊具要归位并检查。

附录：吊装安全作业票填写模板

附录

吊装安全作业票填写模板

编号：

DZ2022040102

作业申请单位	甲醇车间	作业单位	XX 化建	作业申请时间	2022年4月1日9时 0分
吊装地点	合成装置南侧	吊具名称	汽车吊	吊物内容	换热器封头
吊装作业人	XXX	司索人	XXX	监护人	XXX
指挥人员	XXX	吊物质量(t)及作业级别	3t,三级		
风险辨识结果	物体打击、起重伤害、车辆伤害……				
作业实施时间	自2022年4月1日10时0分至2022年4月1日12时30分止				
序号	安全措施			是否涉及	确认人
1	一、二级吊装作业已编制吊装作业方案,已经审查批准;吊装物体形状复杂、刚度小、长径比大、精密贵重,作业条件特殊的三级吊装作业,已编制吊装作业方案,已经过审查批准			×	(吊装指挥人)
2	吊装场所如有危险物料的设备、管道时,应制定详细吊装方案,并对设备、管道采取有效的防护措施,必要时停车,放空物料,置换后再进行吊装作业			×	(吊装指挥人)
3	作业人员已按规定佩戴个体防护装备			√	(吊装指挥人)
4	已对起重吊装设备、钢丝绳、揽风绳、链条、吊钩等各种机具进行检查,安全可靠			√	(吊装指挥人)
5	已明确各自分工、坚守岗位,并统一规定联络信号			√	(吊装指挥人)
6	将建筑物、构筑物作为锚点,应经所属单位工程管理部门审查核算并批准			×	(吊装指挥人)
7	吊装绳索、揽风绳、拖拉绳不应与带电线路接触,并保持安全距离			√	(吊装指挥人)
8	不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点			√	(吊装指挥人)
9	吊物捆扎坚固,未见绳打结、绳不齐现象,棱角吊物已采取衬垫措施			√	(吊装指挥人)
10	起重机安全装置灵活好用			√	(吊装指挥人)
11	吊装作业人员持有有效的法定资格证书			√	(吊装指挥人)
12	地下通讯电(光)缆、局域网络电(光)缆、排水沟的盖板,承重吊装机械的负重量已确认,保护措施已落实			×	(吊装指挥人)
13	起吊物的质量(3t)经确认,在吊装机械的承重范围内			√	(吊装指挥人)

14	在吊装高度的管线、电缆桥架已做好防护措施	√	(吊装指挥人)
15	作业现场围栏、警戒线、警告牌、夜间警示灯已按要求设置	√	(吊装指挥人)
16	作业高度和转臂范围内无架空线路	√	(吊装指挥人)
17	在爆炸危险场所内的作业，机动车排气管已装阻火器	√	(吊装指挥人)
18	露天作业，环境风力满足作业安全要求	√	(吊装指挥人)
19	其他相关特殊作业已办理相应安全作业票	×	(吊装指挥人)
20	其他安全措施： 无。	编制人：(吊装指挥人)	
安全交底人		接受交底人	
作业指挥意见 同意作业。 签字：(吊装指挥) 2022 年 4 月 1 日 9 时 10 分			
所在单位意见 同意作业。 签字：(车间有关人员) 2022 年 4 月 1 日 9 时 20 分			
审核部门意见 同意作业。 签字：(专业管理部门有关人员) 2022 年 4 月 1 日 9 时 25 分			
审批部门意见 同意作业。 签字：(主管厂长或总工程师) 2022 年 4 月 1 日 9 时 30 分			
完工验收 吊装作业完成，同意验收。 签字：(车间人员、作业人员) 2022 年 4 月 1 日 12 时 35 分			

